


带轮二轴心平行度需确实依照下列说明调整，若平行度不足，则同步带在运行当中有可能因单边磨损或皮带二端张力不均匀造成同步带齿面处不正常的磨损，则可能伤及同步带齿形甚至造成同步带断裂，缩短使用寿命



带宽 (mm)	~25	26~60	60~
$\tan \theta$ (或更小)	6/1000	4.5/1000	3/1000